



PREFEITURA DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE - RN**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (SEINFRA)
RUA MARIA DO CARMO BRITO, S/N - SAMBURÁ
TEL (84) 98714-2123




**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**
LUGAR DE FÉ, CULTURA E OPORTUNIDADE

OBRA:	Pavimentação pelo método Convencional dos ruas Manoel Barbosa de Paiva e Novo Santo Antonio	TABELA:	SINAPI - 05/2021 - RN - SICRO3 - 01/2021 - RN ORSE - 03/2021 - SE - SEINFRA - 027 - CE
LOCAL:	Novo Santo Antônio - São Gonçalo do Amarante/RN	BDI:	Não Desonerado 23,65%
DATA:	Junho /2021		

CURVA ABC DE SERVIÇOS

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso
1	CP003 Próprio	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PEÇAS POR M²) REF: 72794 SINAPI	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	2.995,2	64,65	193.639,68	78,26	78,26
2	4960 ORSE	Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	Meios-Fios e Guias	m	1.196,4	34,84	41.682,57	16,85	95,11
3	C0928 SEINFRA	CORTE E ATERRO COMPENSADO S/CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO	ATERRO, REATERRO E COMPACTAÇÃO	m³	599,04	9,61	5.756,77	2,33	97,43
4	2010054 CAERN	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO. INC. 05/2020	201	M²	6,0	420,71	2.524,26	1,02	98,45
5	102498 SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF 05/2021	PINT - PINTURAS	M	1.185,4	1,28	1.517,31	0,61	95,97
6	5213440 SICRO3	Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI		un	6,0	190,21	1.141,26	0,46	99,53
7	5213444 SICRO3	Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço. R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI		un	4,0	197,38	789,52	0,32	99,85
8	99064 SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	M	592,7	0,64	379,32	0,15	100,00

Total sem BDI 200.138,09
Total do BDI 47.292,60
Total Geral 247.430,69


Alex Sandro Pinho Salviano
Eng Civil CREA 210540736-6