

OBRA: Pavimentação pelo método Convencional dos ruas Manoel Barbosa de Paiva e Novo Santo Antonio

LOCAL: Novo Santo Antônio - São Gonçalo do Amarante/RN

DATA: Junho /2021

TABELA: SINAPI - 05/2021 - RN - SICRO3 - 01/2021 - RN ORSE - 03/2021 - SE - SEINFRA - 027 - CE

BDI: Não Desonerado 23,65%

Orçamento Básico

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
1		Pavimentação Rua Manoel Barbosa de Paiva - Novo Santo Antonio					18.480,75
1.1		Serviços Preliminares					2.544,54
1.1.1	99064 SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	31,70	0,52	0,64	20,28
1.1.2	2010054 CAERN	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO. INC_05/2020	M²	6,00	340,25	420,71	2.524,26
1.2		Trabalhos em Terra					365,56
1.2.1	C0928 SEINFRA	CORTE E ATERRO COMPENSADO S/CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO	m³	38,04	7,78	9,61	365,56
1.3		Pavimentação					14.714,32
1.3.1	4960 ORSE	Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	69,40	28,18	34,84	2.417,89
1.3.2	CP003 Próprio	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PEÇAS POR M²) REF: 72794 SINAPI	m²	190,20	52,29	64,65	12.296,43
1.4		Serviços Complementares					856,33
1.4.1	5213440 SICRO3	Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI	un	2,00	153,83	190,21	380,42
1.4.2	5213444 SICRO3	Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI	un	2,00	159,63	197,38	394,76
1.4.3	102498 SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	63,4	1,04	1,28	81,15
2		Pavimentação Rua Novo Santo Antonio - Novo Santo Antonio					228.949,94
2.1		Serviços Preliminares					359,04
2.1.1	99064 SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	561,00	0,52	0,64	359,04
2.2		Trabalhos em Terra					5.391,21
2.2.1	C0928 SEINFRA	CORTE E ATERRO COMPENSADO S/CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO	m³	561,00	7,78	9,61	5.391,21
2.3		Pavimentação					220.607,93
2.3.1	4960 ORSE	Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	1.127,00	28,18	34,84	39.264,68
2.3.2	CP003 Próprio	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PEÇAS POR M²) REF: 72794 SINAPI	m²	2.805,00	52,29	64,65	181.343,25

OBRA:	Pavimentação pelo método Convencional dos ruas Manoel Barbosa de Paiva e Novo Santo Antonio	TABELA:	SINAPI - 05/2021 - RN - SICRO3 - 01/2021 - RN ORSE - 03/2021 - SE - SEINFRA - 027 - CE
LOCAL:	Novo Santo Antônio - São Gonçalo do Amarante/RN	BDI:	Não Desonerado 23,65%
DATA:	Junho /2021		


Orçamento Básico

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
2.4		Serviços Complementares					2.591,76
2.4.1	5213440 SICRO3	Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI	un	4,00	153,83	190,21	760,84
2.4.2	5213444 SICRO3	Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI	un	2,00	159,63	197,38	394,76
2.4.3	102498 SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	1122	1,04	1,28	1.436,16

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

200.138,09
47.292,60
247.430,69

Importa o presente orçamento em Duzentos e Quarenta e sete mil, quatrocentos e trinta Reais e sessenta e nove centavos


Alex Sandro Pinho Salviano
Eng Civil CREA 210540736-6