



PREFEITURA DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE - RN**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (SEMINFRA)
RUA MARIA DO CARMO BRITO, S/N - SAMBURÁ
TEL (84) 98714-2123



**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**
LUGAR DE FÉ CULTURA E OPORTUNIDADE

Obra
Construção de uma Unidade Básica de Saúde de Porte IV no bairro Santa Terezinha.

Bancos
SINAPI - 02/2022 - RN
ORSE - 01/2022 - SE
SEINFRA - 027 - CE
SICRO3 - 10/2021 - RN
CAERN - 11/2021 - RN

Endereço
Rua Cícero Hipólito da Rocha, S/N, Santa Terezinha - São Gonçalo do Amarante-RN.

Data
Abril / 2022.


Curva ABC de Serviços

Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
93504 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	m²	1.543,92	81,49	125.814,04	8,51	6,51
102487 SINAPI	CONCRETO CICLOPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF 05/2021	m³	179,12	616,81	110.853,09	5,73	12,24
101964 SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF 11/2020	m²	496,18	202,58	100.516,14	5,20	17,44
37775 SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS. ESPESURA DE 25 MM. AF 06/2014	m²	1.520,28	67,38	87.233,66	4,51	21,95
11369 ORSE	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Eliane, linha galeria branco mesh, pei - 3, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 01	m²	964,28	64,35	62.051,41	3,21	25,16
92542 SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	m²	599,53	95,89	57.488,93	2,97	28,13
CP100 Próprio	Administração Local - Obras civis	UND	1,0	55.422,03	55.422,03	2,87	30,99
1090070 CAERN	PORTA DE MADEIRA EM FICHAS OU MAÇICA DE GIRO, COM FECHADURA E DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. R. 05/2021	m²	70,35	737,50	51.883,12	2,68	33,68
96536 SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017(cintas e Muro de Contenção)	m²	619,55	81,96	50.778,31	2,63	36,30
92395 SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESURA 10 CM. AF 12/2015	m²	538,66	91,94	49.524,40	2,56	38,86
94965 SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	m³	82,99	503,83	41.812,85	2,16	41,03
93141 SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF 01/2016(Incluso 7pts para iluminação de emergência)	UN	190,0	206,48	39.231,20	2,03	43,05



PREFEITURA DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE - RN**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (SEMINFRA)
RUA MARIA DO CARMO BRITO, S/N - SAMBURÁ
TEL (84) 98714-2123



**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**
LUGAR DE FÉ CULTURA E OPORTUNIDADE

Obra
Construção de uma Unidade Básica de Saúde de Porte IV no bairro Santa Terézinha.

Endereço
Rua Cicero Hipólito da Rocha, S/N, Santa Terézinha - São Gonçalo do Amarante-RN.

Data
Abril / 2022.

Bancos
SINAPI - 02/2022 - RN
ORSE - 01/2022 - SE
SEINFRA - 027 - CE
SICRO3 - 10/2021 - RN
CAERN - 11/2021 - RN

B.D.I. Encargos Sociais
24,23% Não Desonerado.

Curva ABC de Serviços

Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
C0054 SEINFRA	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	m³	66,47	561,37	37.314,26	1,93	44,98
92468 SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	390,4	93,60	36.541,44	1,89	46,87
87535 SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	1.108,36	29,30	32.474,94	1,68	48,55
87794 SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	m²	775,08	41,59	32.235,57	1,67	50,22
102181 SINAPI	INS TALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021 P	m²	46,24	573,08	26.499,21	1,37	51,59
94201 SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	599,53	43,38	26.007,61	1,34	52,93
88489 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	1.822,61	14,13	25.753,47	1,33	54,27
4953 ORSE	Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização	m²	1.000,88	25,56	25.582,49	1,32	55,59
102185 SINAPI	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UN	6,0	4.127,69	24.766,14	1,28	56,87
90406 SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	m²	494,62	45,49	22.500,26	1,16	58,03
2050001 CAERN	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM. INC_11/2016	M²	203,82	102,63	20.918,04	1,08	59,11
96535 SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	123,25	161,37	19.888,85	1,03	60,14



PREFEITURA DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE - RN**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (SEINFRA)
RUA MARIA DO CARMO BRITO, S/N - SAMBURÁ
TEL (84) 98714-2123



**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**
LUGAR DE FÉ CULTURA E OPORTUNIDADE

Obra
Construção de uma Unidade Básica de Saúde de Porte IV no bairro Santa Terezinha.

Bancos
SINAPI - 02/2022 - RN
ORSE - 01/2022 - SE
SEINFRA - 027 - CE
SICROS - 10/2021 - RN
CAERN - 11/2021 - RN

Endereço
Rua Cicero Hipólito da Rocha, S/N, Santa Terezinha - São Gonçalo do Amarante-RN.

Data
Abril / 2022.

Curva ABC de Serviços

Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
C0928 SEINFRA	CORTE E ATERRO COMPENSADO S/CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO	m³	2.032,12	9,66	19.630,27	1,02	61,16
96546 SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	1.108,37	17,19	19.052,88	0,99	62,14
101750 SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUSTICO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	344,9	50,72	17.493,32	0,90	63,05
93128 SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 (Incluído Iluminação Externa)	UN	104,0	165,25	17.186,00	0,89	63,94
92778 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	940,5	17,10	16.082,55	0,83	64,77
95241 SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	494,62	31,87	15.763,53	0,82	65,58
87251 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m²	315,84	49,07	15.498,26	0,80	66,38
10759 ORSE	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	m²	32,22	479,16	15.438,53	0,80	67,18
93207 SINAPI	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	m²	12,0	1.268,21	15.218,52	0,79	67,97
93358 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	163,49	90,96	14.871,05	0,77	68,74
92775 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	657,1	22,17	14.567,90	0,75	69,49
1353 ORSE	Ponto de água fria embuído, c/material pvc rígido rosçável Ø 3/4"	un	63,0	230,76	14.537,88	0,75	70,24
94570 SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	43,16	333,54	14.395,58	0,74	70,99



PREFEITURA DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE - RN**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (SEMIFRA)
RUA MARIA DO CARMO BRITO, S/N - SAMBURÁ
TEL (84) 98714-2123



**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**
LUGAR DE FÉ, CULTURA E OPORTUNIDADE

Obra
Construção de uma Unidade Básica de Saúde de Porte IV no bairro Santa Terézinha.

Endereço
Rua Cicero Hipólito da Rocha, S/N, Santa Terézinha - São Gonçalo do Amarante-RN.

Data
Abril / 2022.

Bancos
SINAPI - 02/2022 - RN
ORSE - 01/2022 - SE
SEINFRA - 027 - CE
SIGRO3 - 10/2021 - RN
CAERN - 11/2021 - RN

B.D.I. Encargos Sociais
24,23% Não Desonerado.


Curva ABC de Serviços

Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
96544 SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	670,88	20,65	13.853,67	0,72	71,70
87905 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	1.520,28	9,03	13.728,12	0,71	72,41
92431 SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	m²	222,7	61,18	13.624,78	0,70	73,12
C4175 SEINFRA	SWITCHER AUTO-GERENCIÁVEL P/ COMUNICAÇÃO DE DADOS COM 24 PORTAS EM CONECTORES RJ 45, 10/100 KBPS E DUAS PORTAS 10/100/1000 KBPS - PADRÃO RACK 19"	UN	2,0	6.725,20	13.450,40	0,70	73,81
2180 ORSE	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço 1:4, esp. média = 2,5cm	m²	494,62	26,18	12.949,15	0,67	74,48
93208 SINAPI	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF 02/2016	m²	12,0	1.078,78	12.945,36	0,67	75,15
4442 ORSE	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha lux amarelo, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04	m²	144,09	89,24	12.858,59	0,66	75,82
98459 SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF 05/2018	m²	96,84	128,34	12.428,44	0,64	76,46
13031 ORSE	Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 18/20 w / bivolt	un	73,0	161,31	11.775,63	0,61	77,07
92777 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOB RADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	584,2	19,24	11.240,00	0,58	77,65
11948 ORSE	Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura	m²	28,2	390,19	11.003,35	0,57	78,22
87529 SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	m²	302,33	34,43	10.409,22	0,54	78,76
11612 ORSE	Porta em madeira de lei, tipo moldura p/ vidro, de correr, com batentes e 2 jogos de alizar, exclusive ferragens	m²	11,34	894,29	10.141,24	0,52	79,28



PREFEITURA DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE - RN**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (SEINFRA)
RUA MARIA DO CARMO BRITO, S/N - SAMBURÁ
TEL (84) 98714-2123



**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**
LUGAR DE FÉ CULTURA E OPORTUNIDADE

Obra
Construção de uma Unidade Básica de Saúde de Porte IV no bairro Santa Terezinha.

Bancos
SINAPI - 02/2022 - RN
ORSE - 01/2022 - SE
SEINFRA - 027 - CE
SICRO3 - 10/2021 - RN
CAERN - 11/2021 - RN

B.D.I. Encargos Sociais
24,23% Não Desonerado.

Endereço
Rua Cicero Hipólito da Rocha, S/N, Santa Terezinha - São Gonçalo do Amarante-RN.

Data
Abril / 2022.

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor	Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
1020001	CAERN	ATERRO MANUAL COM AREIA PARA ATERRO E APILADO COM SOQUETE EMCAMADAS DE 20 CM. R_11/2019	M³	79,41	123,07	9.772,98	0,51	79,79	
98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	80,45	120,59	9.701,46	0,50	80,29	
2873	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	42,86	224,71	9.631,07	0,50	80,79	
8637	ORSE	Chapim de concreto pré-moldado	m	128,4	73,89	9.487,47	0,49	81,28	
99059	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	146,8	61,64	9.048,75	0,47	81,75	
1746	ORSE	Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 3,00 x 1,00 x 1,50 m	un	2,0	4.194,34	8.388,68	0,43	82,18	
5503041	SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário	m³	1.015,05	7,96	8.079,79	0,42	82,60	
83488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	494,62	16,21	8.017,79	0,41	83,01	
98056	SINAPI	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, VOLUME ÚTIL: 12234,2 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,0	7.874,91	7.874,91	0,41	83,42	
8370	ORSE	Poste circular de concreto 8/200 - fornecimento e assentamento (Iluminação Externa)	un	4,0	1.945,54	7.782,16	0,40	83,82	
102617	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	2,0	3.702,32	7.404,64	0,38	84,21	
87250	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	m²	129,82	56,74	7.365,98	0,38	84,59	
3149	ORSE	Película insulfilm aplicada ou Similar	m²	140,22	52,01	7.292,84	0,38	84,96	
1120003	CAERN	CAIAÇÃO DE PAREDE COM 03 DEMÃOS. R_05/2021	M²	775,08	8,91	6.905,96	0,36	85,32	
1990	ORSE	Pelitoril mármore branco, c/largura = 17 cm, esp = 2 cm	m	63,25	107,38	6.791,78	0,35	85,67	
87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	1.410,69	4,65	6.559,70	0,34	86,01	
71	ORSE	Aterro manual de áreas, sem aquisição de material, com espalhamento e compactação	m³	113,49	57,13	6.483,68	0,34	86,35	



PREFEITURA DE
SÃO GONÇALO
DO AMARANTE - RN

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (SEMIFRA)
RUA MARIA DO CARMO BRITO, S/N - SAMBURÁ
TEL (84) 98714-2123



SÃO GONÇALO
DO AMARANTE
LUGAR DE FÉ, CULTURA E OPORTUNIDADE

Obra
Construção de uma Unidade Básica de Saúde de Porte IV no bairro Santa Terezinha.

Bancos
SINAPI - 02/2022 - RN
ORSE - 01/2022 - SE
SEINFRA - 027 - CE
SICRO3 - 10/2021 - RN
CAERN - 11/2021 - RN
B.D.I. Encargos Sociais
24,23% Não Desonerado.

Endereço
Rua Cicero Hipólito da Rocha, S/N, Santa Terezinha - São Gonçalo do Amarante-RN.

Data
Abril / 2022.

Curva ABC de Serviços

Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
97903 SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	7,0	912,74	6.389,18	0,33	86,68
789 ORSE	Ponto embutido tomada p/ tv a cabo, c/ eletroduto cond./diete pvc rígido Ø 3/4" s/ fiação, exclusiva tomada	un	30,0	206,09	6.182,70	0,32	87,00
1848 ORSE	Grade proteção c/ barra chata 1/8" x 5/8"	m²	45,14	136,05	6.141,29	0,32	87,31
86904 SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	38,0	159,87	6.075,06	0,31	87,63
98504 SINAPI	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	m²	419,0	14,26	5.974,94	0,31	87,94
87894 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	847,08	6,82	5.777,08	0,30	88,24
102990 SINAPI	CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	M	101,15	56,25	5.689,68	0,29	88,53
96543 SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	257,11	22,12	5.687,27	0,29	88,82
9290 ORSE	Portão de ferro de abrir, quadro em tubo de aço galv. 1 1/2", barra quadrada 1/2" na vertical e barra chata de 1 x 3/16" na horizontal, inclusive dobradiças e e ferrolho	m²	10,5	513,24	5.389,02	0,28	89,10
97902 SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	8,0	661,72	5.293,76	0,27	89,38
91926 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.027,6	5,15	5.292,14	0,27	89,65
89512 SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	64,66	81,48	5.268,49	0,27	89,92
86915 SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	38,0	131,50	4.997,00	0,26	90,18
88485 SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	1.822,61	2,59	4.720,55	0,24	90,42



PREFEITURA DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE - RN**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (SEMINFRA)
RUA MARIA DO CARMO BRITO, S/N - SAMBURÁ
TEL (84) 98714-2123



**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**
LUGAR DE FÉ CULTURA E OPORTUNIDADE

Obra
Construção de uma Unidade Básica de Saúde de Porte IV no bairro Santa Terezinha.

Endereço
Rua Cleber Hipólito da Rocha, S/N, Santa Terezinha - São Gonçalo do Amarante-RN.

Data
Abril / 2022.

Bancos
SINAPI - 02/2022 - RN
ORSE - 01/2022 - SE
SEINFRA - 027 - CE
SICRO3 - 10/2021 - RN
CAERN - 11/2021 - RN

B.D.I. Encargos Sociais
24,23% Não Desonerado.

Curva ABC de Serviços

Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
1679 ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc..)	un	51,0	90,06	4.593,06	0,24	90,66
86888 SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	9,0	508,07	4.572,63	0,24	90,90
53555 SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_06/2018	m²	148,75	30,03	4.466,96	0,23	91,13
689 ORSE	Ponto de caixa seca p/ lógica, c/ eletroduto pvc rígido aparente Ø 3/4"	un	30,0	139,84	4.195,20	0,22	91,35
100866 SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	12,0	348,77	4.185,24	0,22	91,56
96973 SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	49,0	82,97	4.065,53	0,21	91,77
4555 ORSE	Meio-fio de concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	102,44	38,38	3.931,64	0,20	91,98
93185 SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	57,9	65,70	3.804,03	0,20	92,17
98511 SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE NUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	UN	15,0	247,10	3.706,50	0,19	92,37
98297 SINAPI	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	950,0	3,75	3.562,50	0,18	92,55
93183 SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	53,2	66,64	3.545,24	0,18	92,73
96619 SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	m²	105,26	33,11	3.485,15	0,18	92,91
87881 SINAPI	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM Rolo PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	494,62	7,00	3.462,34	0,18	93,09
87249 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	m²	48,96	68,59	3.358,16	0,17	93,27
93195 SINAPI	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	53,2	61,74	3.284,56	0,17	93,44



PREFEITURA DE
SÃO GONÇALO
DO AMARANTE - RN

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (SEMIFRA)
RUA MARIA DO CARMO BRITO, S/N - SAMBURÁ
TEL (84) 98714-2123



SÃO GONÇALO
DO AMARANTE
LUGAR DE FÉ CULTURA E OPORTUNIDADE

Obra
Construção de uma Unidade Básica de Saúde de Porte IV no bairro Santa Terezinha.

Endereço
Rua Cicero Hipólito da Rocha, S/N, Santa Terezinha - São Gonçalo do Amarante-RN.

Data
Abril / 2022.

Bancos
SINAPI - 02/2022 - RN
ORSE - 01/2022 - SE
SEINFRA - 027 - CE
SICROS - 10/2021 - RN
CAERN - 11/2021 - RN

B.D.I. Encargos Sociais
24,23% Não Desonerado.

Curva ABC de Serviços

Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
91928 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	379,5	8,44	3.202,98	0,17	93,60
93987 SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	34,0	92,81	3.155,54	0,16	93,76
C0327 SEINFRA	ATERRAMENTO COMPLETO C/ 3 HASTES COPPERWELD P/PÁRA-RAIOS	CJ	3,0	1.051,78	3.155,34	0,16	93,93
92780 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADE UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	229,0	13,52	3.096,08	0,16	94,09
12127 ORSE	Barra de apoio, para lavatório, tres lados, fixa, em aço inox, l= 40x 60cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	un	5,0	602,71	3.013,55	0,16	94,24
93251 SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	9,0	324,97	2.924,73	0,15	94,39
92779 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADE UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	202,1	14,37	2.904,17	0,15	94,54
102213 SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO. 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	140,7	19,65	2.764,75	0,14	94,69
92917 SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	148,08	18,36	2.718,74	0,14	94,83
2010054 CAERN	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO. INC_05/2020	M²	6,0	434,80	2.608,80	0,13	94,96
93382 SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	67,79	38,44	2.605,84	0,13	95,10
1080086 CAERN	RUFO EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, COM L=25CM E ESPESURA 3,0CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (1:3). R_05/2021	M	67,55	35,31	2.385,19	0,12	95,22
101536 SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020	UN	1,0	2.354,07	2.354,07	0,12	95,34



PREFEITURA DE
SÃO GONÇALO
DO AMARANTE - RN

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (SEMIFRA)
RUA MARIA DO CARMO BRITO, S/N - SAMBURÁ
TEL (84) 98714-2123



SÃO GONÇALO
DO AMARANTE
LUGAR DE FÉ, CULTURA E OPORTUNIDADE

Obra
Construção de uma Unidade Básica de Saúde de Porte IV no bairro Santa Terezinha.

Bancos
SINAPI - 02/2022 - RN
ORSE - 01/2022 - SE
SEINFRA - 027 - CE
SICROS - 10/2021 - RN
CAERN - 11/2021 - RN

Endereço
Rua Cícero Hipólito da Rocha, S/N, Santa Terezinha - São Gonçalo do Amarante-RN.

Data
Abril / 2022.


Curva ABC de Serviços

Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
100868 SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,0	381,03	2.286,18	0,12	95,46
10719 ORSE	Placa de indicativa em acrílico e adesivo, com sinalização para deficientes, dim.: 12 x 30 cm	Un	42,0	53,79	2.259,18	0,12	95,58
101881 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,0	1.125,79	2.251,58	0,12	95,69
99855 SINAPI	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P	M	20,0	111,29	2.225,80	0,12	95,81
86877 SINAPI	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1 1/2 X 1 1/2 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	38,0	58,51	2.223,38	0,11	95,92
100867 SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,0	368,14	2.208,84	0,11	96,04
93184 SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	56,4	38,57	2.175,34	0,11	96,15
2220077 CAERN	LIMPEZA FINAL DE OBRA. INC_05/2019	M²	494,62	4,02	1.988,37	0,10	96,25
98505 SINAPI	PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_05/2018	m²	15,0	130,31	1.954,65	0,10	96,36
93182 SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	35,6	52,02	1.851,91	0,10	96,45
9101 ORSE	Calha em chapa de alumínio, desenvolvimento 85 cm	m	12,44	148,41	1.846,22	0,10	96,55
97887 SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	6,0	303,34	1.820,04	0,09	96,64
93194 SINAPI	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	35,6	50,99	1.815,24	0,09	96,73
91868 SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	118,1	15,37	1.815,19	0,09	96,83
102718 SINAPI	ENCHIMENTO DE AREIA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021	m³	11,52	156,39	1.801,61	0,09	96,92
93009 SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	61,3	28,74	1.761,76	0,09	97,01



PREFEITURA DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE - RN**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (SEMINFRA)
RUA MARIA DO CARMO BRITO, S/N - SAMBURÁ
TEL (84) 98714-2123



**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**
LUGAR DE FÉ CULTURA E OPORTUNIDADE

Obra
Construção de uma Unidade Básica de Saúde de Porte IV no bairro Santa Terezinha.

Endereço
Rua Cícero Hipólito da Rocha, S/N, Santa Terezinha - São Gonçalo do Amarante-RN.

Data
Abril / 2022.

Bancos
SINAPI - 02/2022 - RN
ORSE - 01/2022 - SE
SEINFRA - 027 - CE
SICROS - 10/2021 - RN
CAERN - 11/2021 - RN

B.D.I. Encargos Sociais
24.23% Não Desonerado.

Curva ABC de Serviços

Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
94219 SINAPI	CUMEIEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	54,35	29,80	1.619,63	0,08	97,10
0356 SEINFRA	PROTEÇÃO DA CORDOALHA DOS PÁRA-RAIOS C/TUBO PVC RIGIDOS 50MM (2") X3,00M	UN	7,0	218,38	1.528,66	0,08	97,18
88484 SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	494,62	3,05	1.508,59	0,08	97,25
98301 SINAPI	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA SE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	2,0	702,34	1.404,68	0,07	97,33
C4969 SEINFRA	POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H=11,000M. PESO APROXIMADO 640KG	UN	1,0	1.392,76	1.392,76	0,07	97,40
11230 ORSE	Fornecimento e instalação de patch cords cat.6 c/1,50m - Rev 01	un	48,0	28,70	1.377,60	0,07	97,47
86937 SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,0	222,42	1.334,52	0,07	97,54
102719 SINAPI	ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021	m³	6,91	192,41	1.329,55	0,07	97,61
1683 ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	9,0	147,15	1.324,35	0,07	97,68
8974 ORSE	Banco articulado para banho com pés de apoio 700x450mm (p/deficientes)	un	1,0	1.292,16	1.292,16	0,07	97,74
97606 SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	18,0	70,06	1.261,08	0,07	97,81
93441 SINAPI	BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,0	1.241,35	1.241,35	0,06	97,87
96977 SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	15,0	81,84	1.227,60	0,06	97,94
89448 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	55,84	21,49	1.200,00	0,06	98,00
93008 SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	61,72	19,41	1.197,98	0,06	98,06



PREFEITURA DE
SÃO GONÇALO
DO AMARANTE - RN

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (SEINFRA)
RUA MARIA DO CARMO BRITO, S/N - SAMBURÁ
TEL (84) 98714-2123



SÃO GONÇALO
DO AMARANTE
LUGAR DE FÉ CULTURA E OPORTUNIDADE

Obra
Construção de uma Unidade Básica de Saúde de Porte IV no bairro Santa Terezinha.

Endereço
Rua Cicero Hipólito da Rocha, S/N, Santa Terezinha - São Gonçalo do Amarante-RN.

Data
Abril / 2022.

Bancos
SINAPI - 02/2022 - RN
ORSE - 01/2022 - SE
SEINFRA - 027 - CE
SICRO3 - 10/2021 - RN
CAERN - 11/2021 - RN

B.D.I. Encargos Sociais
24,23% Não Desonerado.

Curva ABC de Serviços

Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
90830 SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO. EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (apenas portas de alumínio)	UN	7,0	170,26	1.191,82	0,06	98,12
C2060 SEINFRA	PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN	UN	7,0	167,88	1.175,16	0,06	98,18
100852 SINAPI	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,0	234,96	1.174,80	0,06	98,24
101905 SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 P	UN	4,0	284,76	1.139,04	0,06	98,30
91959 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	23,0	48,26	1.109,98	0,06	98,36
C2863 SEINFRA	LASTRO DE PEDRA DE MÃO	m³	6,91	159,90	1.104,90	0,06	98,42
101908 SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 P	UN	4,0	276,15	1.104,60	0,06	98,47
91869 SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	54,7	19,71	1.078,13	0,06	98,53
92984 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	28,9	35,61	1.029,12	0,05	98,58
89707 SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	24,0	42,20	1.012,80	0,05	98,63
97734 SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018	m³	0,3	3.214,36	964,30	0,05	98,68
2397 ORSE	Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais	un	25,0	38,21	955,25	0,05	98,73
92776 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO	KG	45,5	20,70	941,85	0,05	98,78
89576 SINAPI	UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	M	27,0	33,71	910,17	0,05	98,83
8439 ORSE	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	27,0	33,71	910,17	0,05	98,83
	Fornecimento e instalação de mini rack de parede 19" x 8u x 450mm	un	1,0	904,34	904,34	0,05	98,88



PREFEITURA DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE - RN**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (SEINFRA)
RUA MARIA DO CARMO BRITO, S/N - SAMBURÁ
TEL (84) 98714-2123



**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**
LUGAR DE FÉ CULTURA E OPORTUNIDADE

Obra
Construção de uma Unidade Básica de Saúde de Porte IV no bairro Santa Terezinha.

Endereço

Rua Cicero Hipólito da Rocha, S/N, Santa Terezinha - São Gonçalo do Amarante-RN.

Data

Abril / 2022.

Bancos
SINAPI - 02/2022 - RN
ORSE - 01/2022 - SE
SEINFRA - 027 - CE
SICRO3 - 10/2021 - RN
CAERN - 11/2021 - RN

B.D.I. Encargos Sociais
24,23% Não Desonerado.

Curva ABC de Serviços

Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
11418 ORSE	Tomada para lógica, rj45, com placa	un	21,0	42,61	894,81	0,05	98,92
91934 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	28,9	29,24	845,03	0,04	98,97
674 ORSE	Ponto de telefone c/tomada padrão Telebrás, com canaleta plastica c/divisoria 20x10mm, aparente	un	4,0	208,96	835,84	0,04	99,01
98525 SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m²	1.955,33	0,42	821,23	0,04	99,05
12971 ORSE	Luminária Painel Led embutir 13w quadrada, 6000k da G-light ou similar	un	10,0	80,15	801,50	0,04	99,09
93655 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	50,0	15,69	784,50	0,04	99,13
101880 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,0	782,13	782,13	0,04	99,17
90831 SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	5,0	149,15	745,75	0,04	99,21
90091 SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 (Muro de Contenção)	m³	99,47	7,05	701,26	0,04	99,25
6096 ORSE	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Forneimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018	UN	1,0	695,17	695,17	0,04	99,28
97740 SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/PREDIOS. AF_10/2015	m³	0,264	2.571,33	678,83	0,04	99,32
91794 SINAPI		M	13,36	49,71	664,12	0,03	99,35



PREFEITURA DE
SÃO GONÇALO
DO AMARANTE - RN

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (SEMINFRA)
RUA MARIA DO CARMO BRITO, S/N - SAMBURÁ
TEL (84) 98714-2123



SÃO GONÇALO
DO AMARANTE
LUGAR DE FÉ CULTURA E OPORTUNIDADE

Obra
Construção de uma Unidade Básica de Saúde de Porte IV no bairro Santa Terezinha.

Endereço

Rua Cícero Hipólito da Rocha, S/N, Santa Terezinha - São Gonçalo do Amarante-RN.

Data

Abрил / 2022.

Bancos
SINAPI - 02/2022 - RN
ORSE - 01/2022 - SE
SEINFRA - 027 - CE
SICRO3 - 10/2021 - RN
CAERN - 11/2021 - RN

B.D.I. Encargos Sociais
24,23% Não Desonerado.

Curva ABC de Serviços

Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
86929 SINAPI	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VALVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,0	329,03	658,06	0,03	99,39
1U1883 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,0	647,83	647,83	0,03	99,42
9298 ORSE	Cabo coaxial rgc 75 ohms	m	100,0	6,36	636,00	0,03	99,45
1060429 CAERN	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR 63A, R_05/2019	UN	3,0	208,43	625,29	0,03	99,49
89524 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	18,0	32,56	586,08	0,03	99,52
2070332 CAERN	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 100 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), 10KA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INC_01/2020	UN	1,0	582,41	582,41	0,03	99,55
98108 SINAPI	CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	1,0	539,25	539,25	0,03	99,58
90082 SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	m³	39,6	13,05	516,78	0,03	99,60
89447 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	34,35	14,92	512,50	0,03	99,63
96986 SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 (posicionado em delta com 3 hastes e espaçado em 2m)	UN	3,0	156,76	470,28	0,02	99,65
89511 SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	9,0	50,66	455,94	0,02	99,68
102507 SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPOXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	75,0	6,01	450,75	0,02	99,70



PREFEITURA DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE - RN**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (SEMINFRA)
RUA MARIA DO CARMO BRITO, S/N - SAMBURÁ
TEL (84) 98714-2123



**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**
LUGAR DE FÉ CULTURA E OPORTUNIDADE

Obra
Construção de uma Unidade Básica de Saúde de Porte IV no bairro Santa Terezinha.

Bancos
SINAPI - 02/2022 - RN
ORSE - 01/2022 - SE
SEINFRA - 027 - CE
SICRO3 - 10/2021 - RN
CAERN - 11/2021 - RN

Endereço
Rua Cícero Hipólito da Rocha, S/N, Santa Terezinha - São Gonçalo do Amarante-RN.

Data
Abril / 2022.

Curva ABC de Serviços

Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
1678 ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (plias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	un	3,0	143,06	429,18	0,02	99,72
89583 SINAPI	CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	9,0	47,38	426,42	0,02	99,74
97599 SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	12,0	35,44	425,28	0,02	99,77
89449 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	17,22	24,68	424,98	0,02	99,79
9752 ORSE	Ralo hemisférico em 1º 1º, tipo abacaxi Ø 75mm	un	9,0	44,74	402,66	0,02	99,81
2045 ORSE	Porta sabão líquido de plástico	un	5,0	79,28	396,40	0,02	99,83
93671 SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,0	94,21	376,84	0,02	99,85
2035 ORSE	Porta toalha inox para papel toalha em folha	un	3,0	105,03	315,09	0,02	99,86
100860 SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,0	99,02	297,06	0,02	99,88
4275 ORSE	Placa de sinalização de abandono em acrílico, 0.30 x 0.12 m	Un	5,0	53,14	265,70	0,01	99,89
91967 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,0	66,04	264,16	0,01	99,91
2056 ORSE	Assento plástico, universal, branco, para vaso sanitário, padrão popular	un	9,0	26,73	240,57	0,01	99,92
100575 SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	m²	1.955,33	0,12	234,63	0,01	99,93
2070333 CAERN	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 63 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), 10KA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INC. 01/2020	UN	2,0	109,83	219,66	0,01	99,94
97605 SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020(depósitos de resíduos)	UN	3,0	69,41	208,23	0,01	99,95
12138 ORSE	Placa de indicativa de "EXTINTOR" em pvc, dim.: 20 x 20 cm	Un	8,0	25,21	201,68	0,01	99,96
93670 SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,0	89,18	178,36	0,01	99,97
91936 SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	12,0	12,11	145,32	0,01	99,98



PREFEITURA DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE - RN**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (SEMINFRA)
RUA MARIA DO CARMO BRITO, S/N - SAMBURÁ
TEL (84) 98714-2123



**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**
LUGAR DE FÉ CULTURA E OPORTUNIDADE

Obra
Construção de uma Unidade Básica de Saúde de Porte IV no bairro Santa Terezinha.

Bancos
SINAPI - 02/2022 - RN
ORSE - 01/2022 - SE
SEINFRA - 027 - CE
SICRO3 - 10/2021 - RN
CAERN - 11/2021 - RN

Endereço
Rua Cícero Hipólito da Rocha, S/N, Santa Terezinha - São Gonçalo do Amarante-RN.

Data
Abril / 2022.

Curva ABC de Serviços

Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
89970 SINAPI	KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UN	3,0	48,20	144,60	0,01	99,99
94497 SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021	UN	1,0	104,25	104,25	0,01	99,99
93654 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	4,0	14,29	57,16	0,00	100,00
89709 SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	UN	3,0	16,51	49,53	0,00	100,00

Total sem BDI 1.556.848,41
Total do BDI 377.024,69
Total Geral 1.933.873,07

Alex Sandro Pinho Salviano
Eng. Civil CREA N°210540736-6