

CARTA PROPOSTA

A Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante/RN

Concorrência: 006/2022

Objeto: Pavimentação a paralelepípedos pelo método convencional de diversas ruas nas comunidades de: poço de pedra e rio da prata, zona rural do município de São Gonçalo do Amarante/RN.

Data: 12 de agosto de 2022

A Empresa **TEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº **30.198.524/0001-08**, com sede na Rua Senhor do Bonfim nº 2051, Sala 05, vem apresentar sua proposta de preço, cujo objeto da tomada de preço 003/2022, visando a contratação de empresa para execução da obra - execução de obra civis de Pavimentação a paralelepípedos pelo método convencional de diversas ruas nas comunidades de: poço de pedra e rio da prata, zona rural do município de São Gonçalo do Amarante/RN, portanto, propomos o valor de R\$ 618.443,72 (Seiscentos e dezoito mil, quatrocentos e quarenta e três reais e setenta e dois centavos).

- Validade da proposta apresentada é de 60 dias

- Fica sob responsabilidade pela assinatura do contrato caso venha ser vencedora do certame, a Sr. Luiz de Oliveira Nunes, inscrita no CPF nº 059.169.654-19 e Rg nº 2327538.


- A empresa **TEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ 30.198.524/0001-08, localizada na Rua Senhor do Bonfim, nº 2051, sala 05, Potengi, Natal/RN, declara expressamente que os preços ofertados na proposta de preços já estão inclusos todos os elementos (impostos, taxas, uniformes, fretes, refeições, etc.) que incidam ou venham incidir sobre os mesmos

- Declaramos aceitar todas as condições estabelecidas no presente edital concorrência 006/2022.

- Declaramos que os serviços serão acompanhados por pessoal técnico especializado.

- Dados Bancário (Banco Caixa / AG: 2010 / Conta corrente: 20503-0)

Natal, 12 de agosto de 2022



Luiz de Oliveira Nunes
Sócio - Administrador
CPF nº 059.169.654-19

Av Senhor do Bonfim, 2051, Sala 05, Potengi - Natal / RN, CEP: 59120-000

CNPJ: 30.198.524/0001-08 / e-mail: tec.engenharia@hotmail.com

Contato: (84) 2139-8508 / 99665-5670



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA :

12/08/2022



OBRA:	PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍEDOS PELO MÉTODO CONVENCIONAL DE DIVERSAS RUAS nas comunidades de: POÇO DE PEDRA E RIO DA PRATA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN		
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍEDOS PELO MÉTODO CONVENCIONAL DE DIVERSAS RUAS nas comunidades de: POÇO DE PEDRA E RIO DA PRATA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN		
LOCAL:	SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN		
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA 006/2022		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN		

PMSGARV

Folha nº _____

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	PAVIMENTAÇÃO RUA CAMARAGIBE - CAMARAGIBE						367.868,67
1.1	TRECHO 1 E0 a E25						184.890,23
1.1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						2.529,54
1.1.1.1	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	SINAPI	M	500,00	0,66	330,00
1.1.1.2	2010054	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO. INC 05/2020	CAERN	M²	6,50	338,39	2.199,54
1.1.2	TRABALHOS EM TERRA						6.859,74
1.1.2.1	CP-C0928-07524029	CORTE E ATERRO COMPENSADO S/CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO	Composições	M3	295,91	8,51	2.518,19
1.2.2	CP-4849-S08424	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MEIO-FIO, COM AQUISIÇÃO, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL C/DISTANCIA ATÉ 10KM	Composições	m	1.005,00	6,31	6.341,55
1.1.3	PAVIMENTAÇÃO						171.153,45
1.1.3.1	CP-0398-S04960	MEIO-FIO GRANÍTICO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3	Composições	m	1.005,00	32,69	32.853,45
1.1.3.2	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	SINAPI	M2	2.500,00	55,32	138.300,00
1.1.4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						2.347,50
1.1.4.1	CP-5468-5213440	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI	Composições	un	2,00	198,37	396,74
1.1.4.2	CP-2369-5213444	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI	Composições	un	2,00	194,01	388,02
1.1.4.3	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	SINAPI	M	1.000,00	1,41	1.410,00
1.1.4.4	CP-S02555-01485603	PLACA 20X35 EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS	Composições	un	2,00	76,37	152,74
1.2	TRECHO 2 E25 a E50+4,19						182.978,44
1.2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						332,77
1.2.1.1	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	SINAPI	M	504,19	0,66	332,77
1.2.2	TRABALHOS EM TERRA						8.633,07
1.2.2.1	CP-C0928-07524029	CORTE E ATERRO COMPENSADO S/CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO	Composições	M3	263,12	8,51	2.239,15
1.2.2.2	CP-4849-S08424	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MEIO-FIO, COM AQUISIÇÃO, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL C/DISTANCIA ATÉ 10KM	Composições	m	1.013,30	6,31	6.393,92
1.2.3	PAVIMENTAÇÃO						172.583,73
1.2.3.1	CP-0398-S04960	MEIO-FIO GRANÍTICO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3	Composições	m	1.013,30	32,69	33.124,78
1.2.3.2	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	SINAPI	M2	2.520,95	55,32	139.458,95
1.2.4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						1.428,87
1.2.4.1	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	SINAPI	M	1.013,38	1,41	1.428,87
2	PAVIMENTAÇÃO RUA MARAJÓ - RIA DA PRATA						144.903,67
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						378,68
2.1.1	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	SINAPI	M	573,75	0,66	378,68
2.2	TRABALHOS EM TERRA						9.140,11
2.2.1	CP-C0928-07524029	CORTE E ATERRO COMPENSADO S/CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO	Composições	M3	220,97	8,51	1.880,45
2.2.2	CP-4849-S08424	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MEIO-FIO, COM AQUISIÇÃO, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL C/DISTANCIA ATÉ 10KM	Composições	m	1.150,50	6,31	7.259,66
2.3	PAVIMENTAÇÃO						132.829,40
2.3.1	CP-0398-S04960	MEIO-FIO GRANÍTICO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3	Composições	m	1.150,50	32,69	37.609,85
2.3.2	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	SINAPI	M2	1.721,25	55,32	95.219,55

